



### PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

<b>OBRA:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE APOIO À SAÚDE - SÍTIO CACIMBAS	<b>DATA :</b> 20/01/2022			<b>BDI :</b> 25,00%	
<b>DESCRIÇÃO:</b>	CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE APOIO À SAÚDE - SÍTIO CACIMBAS	<b>FORTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>LOCAL:</b>	SÍTIO CACIMBAS - SÃO JOSÉ DA TAPERA/AL	ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DA TAPERA	SBC	2023/01 - Maceió	113,36%	-	01/2023
<b>UNIDADES:</b>	237.67M²	SEINFRA	027.1 COM DESONERAÇÃO	83,85%	47,76%	05/2021
<b>VALOR POR UNIDADE:</b>	R\$ 2.368,81	SICRO	2016/11 COM DESONERAÇÃO	85,62%	-	03/2017
		SICRO	2022/07 COM DESONERAÇÃO	-	-	10/2022
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	85,14%	46,59%	01/2023
		Composição		PROPRIA	0,00%	0,00%

ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	FORTE	UND	QUANTIDADE	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
<b>1</b>	<b>ADMINISTRAÇÃO LOCAL</b>						<b>60.392,00</b>
1.1	90777	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	160,00	92,55	14.808,00
1.2	90780	MESTRE DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	880,00	32,73	28.802,40
1.3	88326	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	SINAPI	H	880,00	19,07	16.781,60
<b>2</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>						<b>31.493,69</b>
2.1	S00051	Placa de obra em chapa aço galvanizado, instalada - Rev 02_01/2022	ORSE	m2	6,00	359,49	2.156,94
2.2	S00003	Limpeza manual de terreno com vegetação rasteira, incluindo roçagem e queima	ORSE	m2	237,70	3,87	919,90
2.3	S00062	Barracão fechado porte pequeno para depósito de cimento e almotoxilado (s=38,72 m2) com materiais novos	ORSE	un	1,00	12.439,17	12.439,17
2.4	C1630	LOCAÇÃO DA OBRA - EXECUÇÃO DE GABARITO	SEINFRA	M2	96,00	6,09	584,64
2.5	C0328	ATERRO C/COMPACTAÇÃO MECÂNICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIÇÃO	SEINFRA	M3	147,80	89,49	13.226,62
2.6	101501	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, BIFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 10 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_PS	SINAPI	UN	1,00	1.619,58	1.619,58
2.7	100579	ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE 10 M, CARGA NOMINAL MENOR OU IGUAL A 1000 DAN, ENGASTAMENTO SIMPLES COM 1,6 M DE SOLO (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_11/2019	SINAPI	UN	1,00	546,84	546,84
<b>3</b>	<b>INFRA-ESTRUTURA</b>						<b>25.582,12</b>
3.1	93358	Escavação manual de vala em material de 1a categoria ate 1,5m	SINAPI	M3	22,40	62,46	1.399,10
3.2	94962	Concreto magro, traço 1:4,5:4,5 (cimento, areia média, brita1), preparo mecânico com betoneira 400L	SINAPI	M3	1,12	338,87	379,53
3.3	C0054	ALVENARIA DE EMBASAMENTO DE PEDRA ARGAMASSADA	SEINFRA	M3	22,40	423,18	9.479,23
3.4	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	35,80	96,27	3.446,47
3.5	95241	Lastro de concreto, e=5cm, preparo mecânico, incluso lançamento e adensamento	SINAPI	M2	4,48	25,89	115,99
3.6	96995	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	17,90	37,87	677,87
3.7	92919	Armação de fundação em estruturas de concreto - CA-50 10.0mm	SINAPI	KG	186,10	15,60	2.903,16
3.8	C1400	FORMA DE TÁBUAS DE 1" DE 3A. P/FUNDAÇÕES UTIL. 5 X	SEINFRA	M2	53,70	66,19	3.554,40
3.9	94965	Concreto simples FCK 25MPA, virado em betoneira	SINAPI	M3	5,45	445,76	2.429,39
3.10	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	5,45	219,63	1.196,98
<b>4</b>	<b>SUPRA-ESTRUTURA</b>						<b>20.088,68</b>
4.1	92919	Armação de fundação em estruturas de concreto - CA-50 10.0mm	SINAPI	KG	462,10	15,60	7.208,76
4.2	92269	Forma para pilares e estrutura similares, em madeira serrada, e=25mm	SINAPI	M2	52,80	185,54	9.796,51
4.3	94965	Concreto simples FCK 25MPA, vira em betoneira	SINAPI	M3	4,70	445,76	2.095,07
4.4	103670	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_02/2022	SINAPI	M3	4,50	219,63	988,34
<b>5</b>	<b>PAREDES E PAINES</b>						<b>25.848,50</b>

5.1	103332	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	SINAPI	M2	268,50	96,27	25.848,50
<b>6</b>	<b>COBERTA</b>						<b>33.863,32</b>
6.1	92566	Fabricação e instalação de estrutura pontaleteada de madeira não aparelhada para telhados com até 2 águas e para telhas onduladas	SINAPI	M2	108,60	19,87	2.157,88
6.2	94218	Telhamento com telha ondulada de fibrocimento e=6mm, incluso içamento	SINAPI	M2	108,60	177,06	19.228,72
6.3	94228	Calha em chapa de aço galvanizado nº 24 - desenvolvimento = 50cm, incluso transporte vertical	SINAPI	M	20,00	107,11	2.142,20
6.4	101979	CHAPIM (RUFO CAPA) EM AÇO GALVANIZADO, CORTE 33. AF_11/2020	SINAPI	M	28,00	56,61	1.585,08
6.5	96485	FORRO EM RÉGUAS DE PVC, LISO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS	SINAPI	M2	96,00	91,14	8.749,44
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS/TELEFÔNICAS</b>						<b>18.351,53</b>
7.1	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	1,00	62,46	62,46
7.2	91865	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,00	20,55	20,55
7.3	91928	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	SINAPI	M	1,00	6,44	6,44
7.4	S03294	Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com canaleta plastica c/divisoria 20x10mm, aparente, incluindo centro astop/30a-220v, inclusive aterramento	ORSE	pt	5,00	278,54	1.392,70
7.5	S12368	Luminária de sobrepor, (tecnolux ref.FLP-6478/2x20) Tubled corpo/refletor e aletas fabricadas em chapa de aço tratada e pintada em epoxi branco, para uso de 2 lampadas tubled de 20w	ORSE	un	18,00	226,08	4.069,44
7.6	S13039	Aterramento composto de 3 hastes de cobre Ø 5/8" x 2,40m, interligada com cabo de cobre 50mm2	ORSE	un	1,00	463,13	463,13
7.7	00013395	QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE EMBUTIR, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18 DISJUNTORES DIN, 100 A, INCLUINDO BARRAMENTO	SINAPI	UN	1,00	721,04	721,04
7.8	C1093	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 16A	SEINFRA	UN	6,00	20,76	124,56
7.9	C1095	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 20A	SEINFRA	UN	6,00	20,76	124,56
7.10	C1096	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 25A	SEINFRA	UN	6,00	20,76	124,56
7.11	C1101	DISJUNTOR MONOPOLAR EM QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO 50A	SEINFRA	UN	1,00	27,19	27,19
7.12	S93141S	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	ORSE	un	30,00	162,47	4.874,10
7.13	S93145S	Ponto de iluminação e tomada, residencial, incluindo interruptor simples e tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	ORSE	un	32,00	198,15	6.340,80
<b>8</b>	<b>REVESTIMENTO DE PAREDE E TETO</b>						<b>59.721,94</b>
8.1	87879	Chapisco 1:4 cimento e areia	SINAPI	M2	1.611,00	3,59	5.783,49
8.2	87536	Emboço com cimento e areia no traço 1:3 com e= 1,50cm	SINAPI	M2	35,60	31,79	1.131,72
8.3	87529	Reboco com cimento e areia no traço 1:4 com e= 2,5cm, incluso aditivo impermeabilizante	SINAPI	M2	1.575,40	32,10	50.570,34
8.4	87273	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	SINAPI	M2	35,60	62,82	2.236,39
<b>9</b>	<b>PISOS</b>						<b>17.067,50</b>
9.1	96620	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS. AF_08/2017	SINAPI	M3	7,20	517,93	3.729,10
9.2	87620	Contrapiso em argamassa, traço 1:4 (cimento e areia) - camada de regularização	SINAPI	M2	90,10	28,04	2.526,40

9.3	I04786S	Piso em granilite, marmorite ou granitina, agregado cor preto, cinza, palha ou branco, e= *8* mm (incluso execucao)	ORSE	m2	90,10	120,00	10.812,00
<b>10</b>	<b>ESQUADRIAS E VIDROS</b>						<b>17.876,56</b>
10.1	90843	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo fornecimento e instalação	SINAPI	UN	8,00	911,50	7.292,00
10.2	94570	Guichê alumínio de correr, 2 folhas para vidro, sem bandeira, linha 25	SINAPI	M2	0,80	362,91	290,33
10.3	94570	Janela alumínio de correr, 2 folhas, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidros padronizados para vidro	SINAPI	M2	6,60	362,91	2.395,21
10.4	94569	Janela alumínio maxim-ar, fixação com parafuso sobre contramarco, com vidros padronizados para vidro	SINAPI	M2	2,00	693,83	1.387,66
10.5	00004914	PORTA DE ABRIR EM ALUMINIO COM LAMBRI HORIZONTAL/LAMINADA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA	SINAPI	M2	3,80	537,44	2.042,27
10.6	91338	PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019	SINAPI	M2	5,70	784,05	4.469,09
<b>11</b>	<b>PINTURA</b>						<b>33.159,52</b>
11.1	88423	Pintura com tinta texturizada acrílica	SINAPI	M2	158,40	12,83	2.032,27
11.2	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	SINAPI	M2	1.257,00	12,53	15.750,21
11.3	88489	Pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos	SINAPI	M2	1.257,00	11,10	13.952,70
11.4	102197	PINTURA FUNDO NIVELADOR ALQUÍDICO BRANCO EM MADEIRA. AF_01/2021	SINAPI	M2	36,90	19,06	703,31
11.5	102228	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO FOSCO EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	SINAPI	M2	36,90	19,54	721,03
<b>12</b>	<b>INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS</b>						<b>48.363,36</b>
12.1	94792	Registro de gaveta com canopla diametro 25mm	SINAPI	UN	5,00	103,56	517,80
12.2	89957	Ponto de água fria	SINAPI	UN	15,00	130,42	1.956,30
12.3	89711	Tubulação de esgoto 40mm - piso	SINAPI	M	18,00	19,20	345,60
12.4	89712	Tubulação de esgoto 50mm - piso	SINAPI	M	24,00	25,01	600,24
12.5	89714	Tubulação de esgoto 100mm - piso	SINAPI	M	60,00	34,81	2.088,60
12.6	86888	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca	SINAPI	UN	2,00	455,28	910,56
12.7	00000377	Assento sanitário de plástico	SINAPI	UN	2,00	34,25	68,50
12.8	86904	Lavatório louca branca suspenso 29,5 x 39,0cm, padrão popular, com sifão plástico tipo copo 1", válvula em plástico branco 1" e conjunto para fixação- fornecimento e instalação	SINAPI	UN	3,00	140,78	422,34
12.9	86935	Cuba de embutir de aço inoxidável média, incluso válvula tipo americana em metal cromado e sifão flexível em PVC	SINAPI	UN	7,00	256,24	1.793,68
12.10	86876	Tanque de mármore sintético, suspenso 22 litros	SINAPI	UN	1,00	223,29	223,29
12.11	86910	Torneira cromada tubo movel de parede 1/2" ou 3/4" para bancada de granito, padrão médio - fornecimento e instalação	SINAPI	UN	7,00	109,06	763,42
12.12	86906	Torneira cromada 1/2" ou 3/4" de bancada para lavatório, padrão popular com engate flexível em metal cromado 1/2"x30cm-fornecimento e instalação	SINAPI	UN	16,00	63,83	1.021,28
12.13	95544	Papeleira de parede em metal cromado	SINAPI	UN	2,00	37,35	74,70
12.14	95547	Saboneteira plástica tipo dispenser para sabonete líquido com reservatório de 800 a 1500ml	SINAPI	UN	7,00	68,04	476,28
12.15	89491	Caixa sifonada, pvc, dn 150 x 185 x 75 mm, fornecida e instalada em ramais de encaminhamento de água pluvial.	SINAPI	UN	6,00	84,07	504,42
12.16	95676	Caixa em concreto pré-moldado para abrigo de hidrômetro com dn 20 (1/2) fornecimento e instalação.	SINAPI	UN	1,00	90,74	90,74
12.17	95674	Hidrômetro dn 20 (1/2), 3,0 m³/h fornecimento e instalação. af_11/2016	SINAPI	UN	1,00	112,41	112,41
12.18	89985	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	SINAPI	UN	1,00	80,64	80,64
12.19	S01697	Caixa sifonada quadrada, com três entradas e uma saída, d = 100x100x50mm, ref. nº 63, branco, com grelha, Akros ou similar	ORSE	un	5,00	41,80	209,00
12.20	S13262	Funil Expurgo Hospitalar de aço inox 304 290x300mm e= 0,8mm Sem mesa para embutir - Mirnox ou similar	ORSE	un	1,00	2.210,43	2.210,43
12.21	S09173	Ducha manual com registro, linha aspen, ref. 1984 C35 ACT, da DECA ou similar	ORSE	un	2,00	215,66	431,32

12.22	S02050	Chuveiro plástico sem registro	ORSE	un	1,00	32,70	32,70
12.23	S01683	Ponto de esgoto com tubo de pvc rígido soldável de Ø 100 mm (vaso sanitário)	ORSE	pt	3,00	119,76	359,28
12.24	S10203	Reservatorio elevado c/ caixa d'agua em fibra de vidro de 5.000 litros apoiado em estrutura pre-moldada concreto, composta de capitel p/apoio da caixa e pilar cilindrico c/altura util = 6,00m, incluso frete e montagem no local, exceto inst.hidraulica	ORSE	un	1,00	9.886,23	9.886,23
12.25	S00817	Bóia elétrica para reservatório inferior, marca aquamatic ou similar, capacidade 30 a - fornecimento e instalação	ORSE	un	2,00	147,38	294,76
12.26	S01452	Abrigo em alvenaria (1.20 x 1.00m) para conjunto de moto-bomba, incluindo chapisco, reboco, esquadria de ferro e cobertura com telha canal comum.	ORSE	un	1,00	1.868,68	1.868,68
12.27	S02646	Conjunto moto-bomba com motor de 1/2 cv, monofásico, bomba centrífuga, sucção=3/4", recalque=3/4", pr. máx. 23 mca, alt. sucção 8 mca. faixas hm (m) - q (m3/h) : (20-2,1)(17-2,9)(14-3,4)(11-3,9)(8-4,3)(5-4,7), inclusive chave de partida direta	ORSE	un	1,00	1.449,75	1.449,75
12.28	052781	VALVULA DE DESCARGA HIDRA - VCR 1.1/2"	SBC	UN	1,00	714,40	714,40
12.29	053710	FOSSA SEPTICA PRISMATICA RETANG.CONCR.-CAMARA UNICA	SBC	UN	1,00	7.351,22	7.351,22
12.30	98102	CAIXA DE GORDURA SIMPLES, CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 0,4 M, ALTURA INTERNA = 0,4 M. AF_12/2020	SINAPI	UN	4,00	123,04	492,16
12.31	C0606	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA - TAMPA DE CONCRETO ESP.= 5cm	SEINFRA	M2	6,00	199,01	1.194,06
12.32	93358	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021	SINAPI	M3	15,40	62,46	961,88
12.33	89509	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	SINAPI	M	56,00	21,89	1.225,84
12.34	96995	REATERRO MANUAL APOIADO COM SOQUETE. AF_10/2017	SINAPI	M3	6,24	37,87	236,31
12.35	S102719S	Enchimento de brita para dreno, lançamento manual. af_07/2021	ORSE	m3	8,64	139,19	1.202,60
12.36	C1631	LONA PLÁSTICA PRETA, P/SERVIÇOS EM COBERTAS	SEINFRA	M2	36,00	9,04	325,44
12.37	S04883	Caixa de inspeção 0.60 x 0.60 x 0.60m	ORSE	un	10,00	586,65	5.866,50
<b>13</b>	<b>INSTALAÇÃO DE PREVENÇÃO E COMBATE À INCÊNDIO</b>						<b>1.780,37</b>
13.1	S12884	Placa de sinalizacao, fotoluminescente, 38x19 cm, em pvc , com seta indicativa de sentido (esquerda ou direita) de saída de emergência-Placa S2	ORSE	un	2,00	23,26	46,52
13.2	S11867	Luminária de emergência, de sobrepor, tipo bloco autônomo, com autonomia de 1h, modelo LLE-LLEDDF, da KBR ou si	ORSE	un	2,00	153,01	306,02
13.3	101907	EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE CO2 DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE	SINAPI	UN	1,00	769,89	769,89
13.4	C1359	EXTINTOR DE GÁS CARBÔNICO OU PÓ QUÍMICO DE 4 OU 6KG	SEINFRA	UN	1,00	657,94	657,94
<b>14</b>	<b>SERVIÇOS COMPLEMENTARES</b>						<b>56.807,70</b>
14.1	94992	Execução de calçada em concreto moldado in loco, feito na obra, acabamento convencional, espessura 6cm	SINAPI	M2	54,60	81,51	4.450,45
14.2	C1430	GRAMA EM PLACAS E=6 CM FORNECIMENTO E PLANTIO	SEINFRA	M2	1,00	17,30	17,30
14.3	S11778	Piso em concreto simples despolado, fck = 21 MPa, e = 8 cm - Não inclui formas para juntas de concretagem	ORSE	m2	54,60	52,16	2.847,94
14.4	C2222	REVESTIMENTO METÁLICO, TIPO "REYNOBOND" DUAS CHAPAS	SEINFRA	M2	16,70	536,47	8.959,05
14.5	S12128	Barra de apoio, para lavatório,fixa, constituída de duas barras laterais em "U", em aço inox, d=1 1/4", Jackwal ou similar	ORSE	cj	2,00	370,81	741,62
14.6	S12268	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 2.20x0.60, com 01 cuba de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, inclusive rodopia 10 cm, assentada.	ORSE	un	1,00	1.377,06	1.377,06
14.7	S11093	Pia de cozinha com bancada em granito cinza andorinha, e = 2cm, dim 3,10x0.60m, com 02 cubas de aço inox, sifão cromado, válvula cromada, torneira cromada 1/2", inclusive rodopia 10 cm, assentada	ORSE	un	1,00	2.548,56	2.548,56
14.8	C3996	BANCADA EM GRANITO P/ LAVATÓRIO, INCL. LOUÇA BRANCA E ACESSÓRIOS	SEINFRA	CJ	1,00	858,56	858,56
14.9	C2887	MURO EM ALVENARIA C/FUNDAÇÃO, REBOCO 2 FACES, ALTURA ÚTIL 1.80M	SEINFRA	M	56,00	382,26	21.406,56

14.10	S12093	Gradil em alumínio anodizado branco, com barras de apoio em alumínio anodizado branco de 1"x2" horizontais a cada 5cm com 1,85m e barras externas verticais em alumínio anodizado branco de 1.1/2" x 1.1/2" com 3,05m - Fixado com rebite	ORSE	m2	15,70	486,33	7.635,38
14.11	I09809	Portão/porta em alumínio cor N/B/P, de abrir, vazado, em tubo quadrado 2"x1", com espaçamento de 18cm.	ORSE	m2	6,40	380,00	2.432,00
14.12	S02283	Aplicação de 01 demão de textura acrílica	ORSE	m2	246,40	13,49	3.323,94
14.13	S02450	Limpeza geral	ORSE	m2	96,00	2,18	209,28
<b>VALOR BDI TOTAL:</b>							<b>112.599,20</b>
<b>VALOR ORÇAMENTO:</b>							<b>450.396,79</b>
<b>VALOR TOTAL:</b>							<b>562.995,99</b>